

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>1.1</b>	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,59		
<b>1.1.2</b>	<b>D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków</b>				
1.1.2.1	Karczowanie pni o różnej średnicy (do 25 cm) w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin	szt.	19		
<b>1.1.3</b>	<b>D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny</b>				
1.1.3.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	3251,4		
1.1.3.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatków za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>	3251,4		
<b>1.1.4</b>	<b>D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1.4.1	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją	m	9,0		
1.1.4.2	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe wraz z wywiezieniem i utylizacją	m <sup>3</sup>	4,48		
1.1.4.3	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt.	1		
1.1.4.4	Rozebranie słupków do znaków	szt.	1		
<b>1.2</b>	<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>				
1.2.1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odkład na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>	1185,00		
<b>1.2.2</b>	<b>D-02.03.01 Wykonanie nasypów</b>				
1.2.2.1	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II	m <sup>3</sup>	212,7		
1.2.2.2	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m <sup>3</sup>	212,7		
<b>2</b>	<b>CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG</b>				
<b>2.1</b>	<b>D-03.00.00 ODWODNIENIE</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>D-03.01.01a Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE</b>				
2.1.1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odkład na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>	31,60		
2.1.1.2	Ława z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m <sup>2</sup>	14,00		
2.1.1.3	Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. 80 cm i SN8	m	14,0		
2.1.1.4	Dowóz gruntu (piasku) na zasypianie przepustu - grunt w stanie zagęszczonym	m <sup>3</sup>	21,34		
2.1.1.5	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wymięg gruntu)	m <sup>3</sup>	21,34		
2.1.1.6	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu)	m <sup>3</sup>	21,34		
2.1.1.7	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	20,00		
<b>2.2</b>	<b>D-04.00.00 POBUDOWY</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.2.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	3852,28		
<b>2.2.2 D-04.02.01 Warstwa odsączająca</b>					
2.2.2.1	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3852,28		
<b>2.2.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>					
2.2.3.1	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/10 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	3852,28		
<b>2.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>2.3.1 D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa</b>					
2.3.1.1	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie - pobocza	m <sup>2</sup>	1283,36		
<b>2.3.2 D-05.03.08 Nawierzchnie potrójnie powierzchniowo utwalane</b>					
2.3.2.1	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 16/25 mm	m <sup>2</sup>	3574,34		
2.3.2.2	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 8/11 mm	m <sup>2</sup>	3574,34		
2.3.2.3	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 B 3 PU i kruszywem łamanym o wym. 2/5 mm	m <sup>2</sup>	3574,34		
<b>2.4 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>2.4.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>					
2.4.1.1	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	31,85		
2.4.1.2	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10 cm i głębokości wbicia 1,0 m w gruncie kat. III	m	4,00		
2.4.1.3	Darniowanie krawędzi skarp z humusem pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm (wloty i wyloty przepustów)	m <sup>2</sup>	18,00		
<b>2.4.2 D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami</b>					
2.4.2.1	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypianie i zagęszczenie)	m	34,00		
<b>2.5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
<b>2.5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe</b>					
2.5.1.1	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.	15		
2.5.1.2	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	14,00		
2.5.1.3	Pionowe znaki - tablice - folia I typu	szt.	4,00		
<b>2.6 D-10.00.00 INNE</b>					
<b>2.6.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>					
2.6.1.1	Nawierzchnie z kruszywa łamanego C50/10 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	258,60		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

**Słownie:**